

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Bielawska 11 - remont pokrycia dachowego z dachówki IV 21			
1	KNR K-05	Rozebranie starych pokryć dachowych łącznie z rozebraniem łat, kontrłat, deskowania - dachówka płaska, podwójna, bez odzysku	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-02	230.00	m <sup>2</sup>	230.000	
				RAZEM	230.000
2	KNR AT-30	Zsyp budowlany do gruzu o długości do 12 m	kpl.		
d.1	0405-01	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	24.40	m	24.400	
				RAZEM	24.400
4	KNR-W 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy z cynku	m		
d.1	0520-04	24.40	m	24.400	
				RAZEM	24.400
5	KNR 4-01	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie wpustów (sztuce- rów) z blachy z cynku	szt.		
d.1	0524-07	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	17.00	m	17.000	
				RAZEM	17.000
7	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm- z blachy z cynku	m		
d.1	0511-03	17.00	m	17.000	
				RAZEM	17.000
8	KNR 4-01	Uzupełnienie kolanek lub załamań z blachy z cynku	szt.		
d.1	0528-05	4.00	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze	m		
d.1	0412-02	18.40	m	18.400	
				RAZEM	18.400
10	KNR 4-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub. 32 mm	m		
d.1	0413-01	230.00	m	230.000	
				RAZEM	230.000
11	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi - wyrzucenie rynien poza gzymsy	szt.		
d.1	0412-01	25.00	szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
12	KNR 0-15II	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat - wydłużenie dachu przez wyk rynien wiszących	m <sup>2</sup>		
d.1	0517-02	$230.00+(12.20*2)*0.30$	m <sup>2</sup>	237.320	
				RAZEM	237.320
13	KNR 0-15II	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m <sup>2</sup>		
d.1	0517-01	237.20	m <sup>2</sup>	237.200	
				RAZEM	237.200
14	KNR 0-15II	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną karpiówką "18" -	m <sup>2</sup>		
d.1	0517-03	36szt/m2 z otworami z przykręceniem wkrętami	m <sup>2</sup>	237.200	
		237.20		RAZEM	237.200
15	KNR K-05	Dodatkowe nakłady na obróbkę szczytów dachów dachówkami szczytowy- mi ceramicznymi karpiówką - po wydłużeniu dachu	m		
d.1	0203-01	36.80	m	36.800	
	analogia			RAZEM	36.800
16	KNR K-05	Wykonanie kalenicy i daszków w dachu krytym dachówką ceramiczna kar- piówką	m		
d.1	0202-01	29.20	m	29.200	
	analogia			RAZEM	29.200
17	KNR K-05	Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej	m		
d.1	0103-04	24.40	m	24.400	
	analogia				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	24.400
18	KNR 4-01 d.1 0533-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wysoko- ków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynko- wanej.  pasy nadrynnowe przy dachówce 6.10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.100	
				RAZEM	6.100
19	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 1.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.800	
				RAZEM	1.800
20	KNR 2-02 d.1 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej 1.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.800	
				RAZEM	1.800
21	KNR 4-01 d.1 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR 4-01 d.1 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m <sup>3</sup> - cegła klinkierowa - ponad kalenicą 1.10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.100	
				RAZEM	1.100
23	KNR 4-01 d.1 0311-03	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szer. 1 ceg. poziomo - czapki kominowe - cegła klinkierowa 5.80	m m	 5.800	
				RAZEM	5.800
24	KNR 4-01 d.1 0312-01	Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł o szerokości 1 ceg. po- ziomych - czapki kominowe 5.80	m m	 5.800	
				RAZEM	5.800
25	KNR 2-02 d.1 0923-01	Spoinowanie kominów zaprawą cementową, niebarwioną 6.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.200	
				RAZEM	6.200
26	KNR 4-01 d.1 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo- wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pusta- ków (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) - tynki na kominach w części strychu 3.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.000	
				RAZEM	3.000
27	KNR 4-01 d.1 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych kominów w części strycho- wej. 8.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.000	
				RAZEM	8.000
28	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie drzwiczek spadowych w kominach z cegieł 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
29	KNR AT-09 d.1 0104-06	Aksesoria do pokryć dachowych - płótek przeciwśniegowy 24.40	m m	 24.400	
				RAZEM	24.400
30	KNR K-05 d.1 0209-07	Montaż wyłazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym 3.0	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
31	KNR 0-15II d.1 0526-02	Demontaż i ponowny montaż istniejącego okna typu Velux w połaci dach- owej - okna z odzysku 2.0	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
32	KNR 4-01 d.1 0628-02	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smar- owania preparatami olejowymi - deski w obrębie daszków. 5.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.800	
				RAZEM	5.800
33	KNR 4-01 d.1 0416-01	Uzupełnienie poziomych łąw kominiarskich 5.00	m m	 5.000	
				RAZEM	5.000
34	KNR-W 2-02 d.1 0533-01	Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu do 20 cm 2.0	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	Kalkulacja d.1 własna	Koszt sprawdzenia przewodów kominowych przed remontem i odbiór kominów przez kominiarzy po remoncie. 1	kpl		
			kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
36	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 10.00	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
37	KNR 4-01 d.1 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km 10.00	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>