

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach 17.10*8.30+18.10*8.40+11.00*8.35*2	m ² m ²	477.67	477.67
				RAZEM	477.67
2	KNR 4-01 0308-06	Naprawienie uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł - zamurowanie dachówką lub cegłą ceramiczną - szpałdowanie 10 % 47.00	m ² m ²	47.00	47.00
				RAZEM	47.00
3	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykle kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie 477.67	m ² m ²	477.67	477.67
				RAZEM	477.67
4	KNNR 2 0903-03 analogia	Przygotowanie podłoża na ścianach- ręczne gruntowanie i wzmocnienie 477.67	m ² m ²	477.67	477.67
				RAZEM	477.67
5	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian grub. 10 cm plus dodatkowe na wnęki 477.67	m ² m ²	477.67	477.67
				RAZEM	477.67
6	KNR 0-23 2612-03	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian - 5 szt. na 1 m ² 2390.0	szt szt	2390.00	2390.00
				RAZEM	2390.00
7	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach 477.67	m ² m ²	477.67	477.67
				RAZEM	477.67
8	KNR AT-31 0505-01	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach - cokół 68.44	m ² m ²	68.44	68.44
				RAZEM	68.44
9	KNR AT-31 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany ręcznie na ścianach cokół 68.44	m ² m ²	68.44	68.44
				RAZEM	68.44
10	KNR AT-31 0503-01	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach 477.67-68.44	m ² m ²	409.23	409.23
				RAZEM	409.23
11	KNR AT-31 0503-03	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy kolorowany w masie baranek 1.5 mm -wykonany ręcznie na ścianach 409.23	m ² m ²	409.23	409.23
				RAZEM	409.23
12	KNR 2-02 0507-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy z tytan - cynku - pasy elewacyjne, gzymsy, parapety i.t.p. 47.68	m ² m ²	47.68	47.68
				RAZEM	47.68
13	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m 480.0	m ² m ²	480.00	480.00
				RAZEM	480.00
14	KNR 4-01 0307-01	Przemurowanie ciągłe pęknięć o głębokości 1/2 ceg. przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 23.00	m m	23.00	23.00
				RAZEM	23.00
15	KNR 2-01 0310-03	Ręczne wykopy ciągłe o głęb. do 0,50 m 17.10*1.20*0.60+18.10*2.10*0.60+11.00*1.20*0.60+11.00*2.10*0.60	m ³ m ³	56.90	56.90
				RAZEM	56.90
16	KNR 4-01 0619-03 analogia	Oczyszczenie powierzchni ścian z cegły przy użyciu szczotek stalowych 56.90/0.60	m ² m ²	94.83	94.83
				RAZEM	94.83
17	KNR 4-01 0203-02	Uzupełnienie niezbrojonych ścian fundamentowych grubości do 20 cm z betonu monolitycznego 94.83*0.10	m ³ m ³	9.48	9.48
				RAZEM	9.48
18	KNR 2-02 0603-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		94.83	m ²	94.83	
				RAZEM	94.83
19	KNR 13-12 0701-06 analogia	Izolacja z folii kubełkowej	m ²		
		94.83	m ²	94.83	
				RAZEM	94.83
20	KNR AT-31 0703-01 analogia	Montaż listwy wykończeniowej - mocującej folię	m		
		17.10+18.10+11.00*2	m	57.20	
				RAZEM	57.20
21	KNR 19-01 0115-02 analogia	Zasypanie wykopów ziemią - 50%, piaskiem - 30%, kamyczkiem - grysem 20%	m ³		
		56.90	m ³	56.90	
				RAZEM	56.90
22	KNR 2-31 0403-04	Krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		17.10+18.10+11.00*2	m	57.20	
				RAZEM	57.20
23	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 7 km plus koszty składowania i utylizacji	m ³		
		19.0	m ³	19.00	
				RAZEM	19.00