

| Lp. | Podst                           | Opis i wyliczenia  | j.m.   | Poszcz          | Razem          |
|-----|---------------------------------|--|--|-----------------|----------------|
| 1   | KNR 4-01<br>0310-02             | Przemurowanie kominów z cegieł klinkierowych<br><br>1.80*1.40*0.40+1.80*0.40*2.00+0.90*0.40*0.80+1.40*0.40*2.00+<br>0.90*0.40*0.80+1.00*0.40*1.10+0.80*0.80*1.40 | m <sup>3</sup><br><br>m <sup>3</sup>                               | <br><br>5.480   |                |
|     |                                 |  |  | <b>RAZEM</b>    | <b>5.480</b>   |
| 2   | KNR-W 4-01<br>0519-02           | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia<br>171.00                                | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                               | <br><br>171.000 |                |
|     |                                 |  |  | <b>RAZEM</b>    | <b>171.000</b> |
| 3   | KNR 2-02<br>0506-02             | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej<br>26.93  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                               | <br><br>26.930  |                |
|     |                                 |  |  | <b>RAZEM</b>    | <b>26.930</b>  |
| 4   | KNR 4-01<br>0722-02             | Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach ogniomurów<br>14.00  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                               | <br><br>14.000  |                |
|     |                                 |  |  | <b>RAZEM</b>    | <b>14.000</b>  |
| 5   | KNR 4-01<br>0415-03<br>analogia | Wmiana wiazu dachowego plus koszt wylazu<br><br>1.0  | szt.<br><br>szt.   | <br><br>1.000   |                |
|     |                                 |  |  | <b>RAZEM</b>    | <b>1.000</b>   |
| 6   | KNR 4-01<br>0504-05<br>analogia | Przełożenie pokrycia z układanej dachówki zakładkowej na wkręty i uchwyty przy łączeniu pokrycia dachu z papy a mansardem<br><br>5.58                            | m <sup>2</sup><br>przel.pokr.<br><br>m <sup>2</sup><br>przel.pokr. | <br><br>5.580   |                |
|     |                                 |  |  | <b>RAZEM</b>    | <b>5.580</b>   |
| 7   | KNR 4-01<br>0108-11 0108-12     | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc 7 km plus koszty skladowania i utylizacji<br><br>7.60                                  | m <sup>3</sup><br><br>m <sup>3</sup>                               | <br><br>7.600   |                |
|     |                                 |  |  | <b>RAZEM</b>    | <b>7.600</b>   |