

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Daszyńskiego 22 w Dzierżoniowie - remont gruntowny pokrycia dachowego z dachówki.			
1	KNR K-05 d.1 0101-02	Rozebranie starych pokryć dachowych łącznie z rozebraniem łat, kontrłat, deskowania - dachówka płaska, podwójna, bez odzysku 633.00	m ² m ²	633.000	
				RAZEM	633.000
2	KNR 4-03 d.1 1138-06	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu stromym na dachówce 290.00	szt. szt.	290.000	
				RAZEM	290.000
3	KNR 4-03 d.1 1140-08	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z linki mocowanych na dachu stromym 145.00	m m	145.000	
				RAZEM	145.000
4	KNR 4-01 d.1 0413-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub. 32 mm 633.00	m m	633.000	
				RAZEM	633.000
5	KNR 4-01 d.1 0505-07	Dodatkowe nakłady do pokryć z dachówek przy oknach owalnych o szerokości do 3 m za nadbicie łat i pokrycie papą przy kryciu dachówką podwójnie 2.0	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 4-01 d.1 0505-03	Dodatkowe nakłady do pokryć z dachówek przy oknach owalnych o szerokości do 3 m przy kryciu dachówką podwójnie 2.0	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 0-15II d.1 0517-01	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii 633.00	m ² m ²	633.000	
				RAZEM	633.000
8	KNR 0-15II d.1 0517-02	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat. 633.00	m ² m ²	633.000	
				RAZEM	633.000
9	KNR 0-15II d.1 0517-03	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną karpiówką "18" - 36szt/m ² z otworami z przykręceniem wkrętami 633.00	m ² m ²	633.000	
				RAZEM	633.000
10	KNR K-05 d.1 0202-01 analogia	Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką ceramiczną karpiówką 29.50	m m	29.500	
				RAZEM	29.500
11	KNR K-05 d.1 0202-03 analogia	Wykonanie grzbietu w dachu krytym dachówką ceramiczną karpiówką 93.06	m m	93.060	
				RAZEM	93.060
12	KNR K-05 d.1 0202-06 analogia	Wykonanie grzbietu - montaż el. uzupełniających - gąsior początkowy ceramiczny 23.00	szt. szt.	23.000	
				RAZEM	23.000
13	KNR K-05 d.1 0202-07 analogia	Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż el. uzupełniających - łącznik gąsiorów 6.0	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
14	KNR K-05 d.1 0103-04 analogia	Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej 111.60	m m	111.600	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	111.600
15	KNR 4-01 d.1 0414-11	Wymiana desek czołowych 35.00	m m	35.000	
				RAZEM	35.000
16	KNR AT-09 d.1 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy 53.00	m m	53.000	
				RAZEM	53.000
17	KNR K-05 d.1 0209-06	Montaż wyłazu dachowego dopasowanego do modelu dachówki - okienka kominiarskie. 5.00	kpl. kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
18	KNR AT-09 d.1 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie przy kominach i na kominach wysokich 8.00	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
19	KNR-W 2-02 d.1 0533-01	Nasady wentylacyjne blaszane lub z PCV (komplet) o średnicy wlotu do 20 cm 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
20	KNR K-05 d.1 0103-07	Wykonanie deskowania - szalowanie kosza 19.448	m ² m ²	19.448	
				RAZEM	19.448
21	KNR-W 2-02 d.1 0534-01	Pokrycie koryt dachowych papą (trzy warstwy) z lepikiem asfaltowym na zimno 19.448	m ² m ²	19.448	
				RAZEM	19.448
22	KNR K-05 d.1 0206-01	Wykonanie koszy z blachy stalowej ocynkowanej. 35.36	m m	35.360	
				RAZEM	35.360
23	KNR 4-01 d.1 1209-04	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 0.5 m ² - okienka w "wolicach" - obustronnie Uwaga; do R zastosowano wsp. 2.00z tablicy nr 9914 KNR 4-01 2.00	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNR 4-01 d.1 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
25	KNR 4-01 d.1 0735-10	Przecieranie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II lub III na kominach ponad dachem spadzistym i w części strychowej. 45.00	m ² m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
26	KNR 2-02 d.1 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - kominy 45.00	m ² m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
27	KNR 4-01 d.1 0628-03 analogia	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami olejowymi - dot. desek przy oknach mansardowych i podbitce dachu wokół budynku. 40.72	m ² m ²	40.720	
				RAZEM	40.720
28	KNR 5-08 d.1 0604-05	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu stromym pokrytym dachówką lub eternitem - M bez wsporników dachowych. 145.00	m m	145.000	
				RAZEM	145.000
29	KNR 5-08 d.1 0618-02	Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych odgałęźnych 3-wylotowych 30.00	szt. szt.	30.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	30.000
30	KNR 5-08 d.1 0601-15	Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na dachu z dachówki ceramicznej 290.00	szt. szt.	290.000	
				RAZEM	290.000
31	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 111.60	m m	111.600	
				RAZEM	111.600
32	KNR-W 2-02 d.1 0522-01	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku - na daszkach nad oknami w obrębie mansardów 16.90	m m	16.900	
				RAZEM	16.900
33	KNR-W 2-02 d.1 0520-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy z cynku 94.70	m m	94.700	
				RAZEM	94.700
34	KNR 4-01 d.1 0524-07	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie wpustów (sztućcerów) z blachy z cynku 12.00	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
35	KNR 4-01 d.1 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 56.30	m m	56.300	
				RAZEM	56.300
36	KNR-W 2-02 d.1 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku - z daszków przy oknach mansardowych 12.80	m m	12.800	
				RAZEM	12.800
37	KNR 2-02 d.1 0511-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm- z blachy z cynku 43.50	m m	43.500	
				RAZEM	43.500
38	KNR 4-01 d.1 0528-06	Uzupełnienie kolanek lub załamania z blachy ocynkowanej 19.00	szt. szt.	19.000	
				RAZEM	19.000
39	KNR 4-01 d.1 0627-02	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi 633.00	m ² m ²	633.000	
				RAZEM	633.000
40	KNR 4-01 d.1 0533-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej. pasy nadrynnowe przy dachówce, wiatrownice. 29.138	m ² m ²	29.138	
				RAZEM	29.138
41	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku- przy kominach, przy oknach mansardowych 17.01	m ² m ²	17.010	
				RAZEM	17.010
42	KNR 2-02 d.1 0507-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm- z blachy z cynku 15.01	m ² m ²	15.010	
				RAZEM	15.010
43	KNR-W 2-02 d.1 0515-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z cynku - przy oknach mansardowych 3.95	m ² m ²	3.950	
				RAZEM	3.950

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
44 d.1	analiza indywidualna	Wykonanie daszków zabezpieczających - analogia uwaga - przyjąć zastawy zabezpieczające drewniane na wspornikach metalowych z uwzględnieniem czasu ich montażu z wysięgnika. W przypadku rezygnacji z zastaw zabezpieczających uwzględnić kalkulację ustawienia rusztowań. Obwód budynku 68.15 mb. 68.15*1.10	m ² m ²	 74.965	
				RAZEM	74.965
45 d.1	KNR AT-30 0403-01	Elementy dodatkowe i zabezpieczenia ochronne rusztowań o szerokości 0,73 m - daszki ochronne nad wejściami. 6.50	m m	 6.500	
				RAZEM	6.500
46 d.1	KNR AT-30 0405-02	Zsyp budowlany do gruzu o długości do 20 m 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
47 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 21.00	m ³ m ³	 21.000	
				RAZEM	21.000
48 d.1	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km 21.00	m ³ m ³	 21.000	
				RAZEM	21.000