

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł klinkierowych 1.80*1.40*0.40+1.80*0.40*2.00+0.90*0.40*0.80+1.40*0.40*2.00+ 0.90*0.40*0.80+1.00*0.40*1.10+0.80*0.80*1.40	m ³ m ³	 5.480	
				RAZEM	5.480
2	KNR-W 4-01 0519-02	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia 226.0	m ² m ²	 226.000	
				RAZEM	226.000
3	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej 42.60	m ² m ²	 42.600	
				RAZEM	42.600
4	KNR 4-01 0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach ogniomurów 19.00	m ² m ²	 19.000	
				RAZEM	19.000
5	KNR 4-01 0415-03 analogia	Wmiana wiazu dachowego plus koszt wylazu 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01 0504-05 analogia	Przełożenie pokrycia z układanej dachówki zakładkowej na wkręty i uchwyty przy łączeniu pokrycia dachu z papy a mansardem 5.58	m ² przel.pokr. m ² przel.pokr.	 5.580	
				RAZEM	5.580
7	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 7 km plus koszty składowania i utylizacji 7.60	m ³ m ³	 7.600	
				RAZEM	7.600