

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wodna 4 - remont pokrycia dachowego z dachówki cer. karpiówki - IV 21			
1	KNR K-05 d.1 0101-02	Rozebranie starych pokryć dachowych łącznie z rozebraniem łat, kontrłat, deskowania - dachówka płaska, podwójna, bez odzysku 281.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	281.000	281.000
				RAZEM	281.000
2	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 33.00	m m	33.000	33.000
				RAZEM	33.000
3	KNR-W 2-02 d.1 0520-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy z cynku 33.00	m m	33.000	33.000
				RAZEM	33.000
4	KNR 4-01 d.1 0524-07	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie wpustów (sztuce- rów) z blachy z cynku 4.00	szt. szt.	4.000	4.000
				RAZEM	4.000
5	KNR 4-01 d.1 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 36.00	m m	36.000	36.000
				RAZEM	36.000
6	KNR 2-02 d.1 0511-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm- z blachy z cynku 36.00	m m	36.000	36.000
				RAZEM	36.000
7	KNR 4-01 d.1 0528-05	Uzupełnienie kolanek lub załamania z blachy z cynku 8.00	szt. szt.	8.000	8.000
				RAZEM	8.000
8	KNR 4-01 d.1 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze 16.00	m m	16.000	16.000
				RAZEM	16.000
9	KNR 4-01 d.1 0413-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub. 32 mm 281.00	m m	281.000	281.000
				RAZEM	281.000
10	KNR 0-15II d.1 0517-01	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii 281.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	281.000	281.000
				RAZEM	281.000
11	KNR 0-15II d.1 0517-03	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną karpiówką "18" - 36szt/m2 z otworami z przykręceniem wkrętami 281.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	281.000	281.000
				RAZEM	281.000
12	KNR K-05 d.1 0202-01 analogia	Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką ceramiczna karpiówką 20.00	m m	20.000	20.000
				RAZEM	20.000
13	KNR K-05 d.1 0103-04 analogia	Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej 33.00	m m	33.000	33.000
				RAZEM	33.000
14	KNR 4-01 d.1 0533-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wysko- ków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynko- wanej.  pasy nadrynnowe przy dachówce, kosze dachowe+ naczółek od ulicy 11.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.950	11.950
				RAZEM	11.950
15	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - kominy 3.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.100	3.100
				RAZEM	3.100
16	KNR 2-02 d.1 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej 3.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.100	3.100
				RAZEM	3.100

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-01 d.1 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) - tynki na kominach w części strychu 18.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.900	18.900
				<b>RAZEM</b>	<b>18.900</b>
18	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie drzwiczek spadowych w kominach z cegieł 8	szt. szt.	8.000	8.000
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
19	KNR AT-09 d.1 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płótek przeciwniegowy 33.00	m m	33.000	33.000
				<b>RAZEM</b>	<b>33.000</b>
20	KNR K-05 d.1 0209-07	Montaż wyłazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym 3.0	kpl. kpl.	3.000	3.000
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
21	KNR 0-15II d.1 0526-02	Demontaż i ponowny montaż istniejącego okna typu Velux w połaci dachowej - okno istniejące. 1.0	szt. szt.	1.000	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
22	KNR 4-01 d.1 0416-01	Uzupełnienie poziomych łąw kominiarskich 6.00	m m	6.000	6.000
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
23	KNR AT-30 d.1 0405-01	Zsyp budowlany do gruzu o długości do 12 m 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
24	KNR-W 2-02 d.1 0533-01	Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu do 20 cm 2.0	szt. szt.	2.000	2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
25	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 10.50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	10.500	10.500
				<b>RAZEM</b>	<b>10.500</b>
26	KNR 4-01 d.1 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km 10.50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	10.500	10.500
				<b>RAZEM</b>	<b>10.500</b>
2					